
COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

oggetto

MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI
CAMPO SPORTIVO "SA SERRA"

fase

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

data

NOVEMBRE 2017

elaborato

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

E__08

progettazione

Dott. Ing. Gian Carlo Meloni

R.U.P.

Geom. Aldo Coratza

il Sindaco

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A CORPO</u>									
	Oneri della sicurezza (Cat 1)									
1 / 1 D100.03 06/12/2016	Realizzazione dell'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE in conformità al D.M 37/2008, IP 67, con fornitura di energia elettrica relativa ad un cantiere piccolo, ovvero fornitura in bassa tensione da concessione dell'Ente Distributore (fino a 6 KW) o da uno o più generatori autonomi (gruppi elettrogeni), nel rispetto del D.M. 37/2008. L'impianto in genere farà riferimento alle norme CEI 64-8/7 per ambienti ed a applicazioni particolari, più esattamente all'art.704 per impianti temporanei destinati a: - Lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti; L'impianto in esame è comprensivo di: quadro generale ASC con 3 prese 2P+T e una presa 3P+N+T 220/380 V e interruttore magnetotermico differenziale, alimentazione con cavo quadripolare H07RN-F da 6 mmq fino a 10 m collegamento di terra con cavo in rame isolato 16 mmq fino a 6 m, interruttore generale in prossimità del punto di consegna. Il tutto nel rispetto delle Norme CEI 64-8/7 RISPETTIVAMENTE AGLI ARTT. 704.4, 704.51, 704.52 E 704.53. Compreso inoltre quant'altro occorra per la corretta realizzazione secondo le leggi in vigore. Compreso montaggio, smontaggio. 1,000						1,000			
	SOMMANO...	a stima					1,000	220,00	220,00	
2 / 2 D100.01 06/07/2002	Fornitura ed installazione di estintore a polvere da Kg 6, tipo 21A139BC, compreso l'eventuale supporto ed il fissaggio a muro dello stesso, compreso l'onere relativo alla ricarica periodica, compreso ogni altro onere. 1,000							1,000		
	SOMMANO...	a stima					1,000	97,00	97,00	
3 / 3 D100.09 06/07/2002	Forniture come dotazione personale a tutti gli operai di: tute da lavoro, scarpe di sicurezza, guanti, elmetti, guanti e stivali impermeabili e fornitura per le necessarie disponibilità in cantiere di occhiali, maschere, tappi auricolari e/o cuffie, cinture di sicurezza ed attrezzature specifiche di trattenimento del tipo omologato e di quant'altro necessario per la corretta applicazione della normativa di sicurezza. 1,000							1,000		
	SOMMANO...	a stima					1,000	400,00	400,00	
4 / 4 D100.02 10/09/2007	Fornitura e sistemazione in opera di cartellonistica di sicurezza prevista dalla normativa in vigore (DPR 547/55; D.Lgs. 493/96) per qualsiasi necessità di cantiere (segnali di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio, informazione, pericolo ecc.) 1,000							1,000		
	A R I P O R T A R E						1,000		717,00	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,000		717,00
5 / 5 D100.10 10/09/2007	SOMMANO...	a stima					1,000	38,00	38,00
	Costo di acquisto di cassetta di pronto soccorso completa di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente.						1,000		
	1,000						1,000		
	SOMMANO...	a stima					1,000	45,00	45,00
6 / 6 D100.08 23/10/2017	Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 2 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad 1 m dal piano di calpestio, tavole fermapiEDE alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, chiodatura verso l'interno.						1,000		
	1,000						1,000		
	SOMMANO...	a stima					1,000	450,00	450,00
7 / 7 D100.04 23/10/2017	Costo di utilizzo di ponte su ruote (trabatello) costituito da piano di lavoro/deposito, parapetto perimetrale, struttura metallica munita di ruote. Il piano di lavoro/deposito di avere dimensioni 2.00x1.20 m realizzato in tavole di legno di sezione 30 cmx5 cm, parapetto regolamentare, struttura costituita da elementi in metallo componibile verticalmente, correnti e diagonali, ruote metalliche corredate da meccanismo di bloccaggio e stabilizzatori. Compreso montaggio e smontaggio.						1,000		
	1,000						1,000		
	SOMMANO...	a stima					1,000	150,00	150,00
8 / 8 D100.11 23/10/2017	Valutazione a corpo dell'incidenza nel cantiere dei costi sostenuti e/o da sostenere per gli adempimenti del D. Lgs 81/2008, quali sorveglianza sanitaria, pronto soccorso, gestione emergenze, formazione ed informazione degli addetti, redazione POS e quanto altro finora non espressamente citato, ma necessario per la corretta applicazione del piano di sicurezza.						1,000		
	1,000						1,000		
	SOMMANO...	a stima					1,000	150,00	150,00
	Parziale LAVORI A CORPO Euro								1'550,00
	T O T A L E Euro								1'550,00
	A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: